

Aarau/Buchs/Suhr, K242 Tramstrasse

Aarau / Buchs / Suhr · 2018

LEISTUNGSBEREICH

Abbrucharbeiten, Bohrpfähle, Sockelmauer, Werkleitungen, Foundations- u. Belagsarbeiten

PROJEKTÜBERSICHT

Neubau Lärmschutzwand entlang Tramstrasse, auf einer Länge von ca. 1'000 m. Zusätzlich wurde die Personalunterführung Brummelstrasse verlängert. Nach Abschluss der Betonarbeiten wurde die Foundationsschicht für einen späteren Ausbau der Tramstrasse erstellt. Belagsarbeiten für neuen Rad- und Fussgängerweg auf 350 m. Innerstädtische Baustelle unter Strassenverkehr, enge Platzverhältnisse.

Hauptmengen

570 m Sichtschutzwände, 4'050 m³ Aushub, 3'450 m³ Kiessand I für Foundation, 3'300 m³ Aushubmaterial abtransportiert, 1'700 m Werkleitungsrohre verlegen, 1'225 m verrohrte Bohrpfähle DN 700 mm / 1'100 m Sockelmauer erstellt Werkleitungs- und Strassenbau

