

Beromünster, K15 Winonmühle – Kantonsgrenze AG

Beromünster · 2022

LEISTUNGSBEREICH

Allgemeiner Tief- und Strassenbau, Strassenentwässerung, Belagsbau

PROJEKTÜBERSICHT

Sanierung Projekt K 15 Beromünster Länge ca. 1'300 m1, abfräsen, abbrehen des kompletten Asphaltbelages im Fahrbahnbereich und Gehwegbelag, Randabschlüsse abbrehen und neu erstellen, Anpassung Strassenentwässerung, Belagseinbau Trag – Binder - und Deckschicht. Unter engen Platzverhältnissen wurden die Arbeiten etappenweise ausgeführt.

Hauptmengen

3'600 to Belag, 14'800 m² Fräsarbeiten, 83 Schachtabdeckungen ersetzt Allgemeiner Tief- und Strassenbau, Strassenentwässerung, Belagsbau

