

Entlebuch - Wiggen, K10

Entlebuch / Wiggen · 2022

LEISTUNGSBEREICH

Allgemeiner Tiefbau, Ankerarbeiten, Kunstbauten, Strassenbau

PROJEKTÜBERSICHT

• Winkelstützmauern in Ortbeton (Total 210 m') • Schwergewichtsmauer mit Blocksteinen 250 m' • Diverse Stützmauern (Total ca. 280 m') und Bachdurchlass • 3 unterirdische Retentionsanlagen • 4 Bushaltestellen in 2-schichtigem Ortbeton

Hauptmengen

24'000 m3 Aushub 11'200 m3 Foundation 3'500 m' Anker 4'000 m2 Spritzbetonfläche

Besonderheiten: • Etappenweiser Bau unter Verkehr (mit Winterpause Dez. - März), inkl. dauernder Erschliessung der Privatgrundstücke • Neubau Retentionsanlage unter der Kantonsstrasse

