

Reinach, IO / K242

Reinach · 2016

LEISTUNGSBEREICH

Allgemeiner Tief- und Strassenbau, Betonkreisel, Kunstbauten, Brückenbau

PROJEKTÜBERSICHT

Neubau Betonkreisel (Aussendurchmesser: 25m), Abbruch Mühlekanal, Anpassungen Strassenentwässerung, Strassenabwasserleitung, Strassenbeleuchtung, Verkehrszählschlaufen, div. Werkleitungen (Dritte),

Hauptmengen

Kiessand ca. 3500 m³; Abschlüsse ca. 1500 m; Pflasterung, ca. 1700 m², Belag ca. 1800 to, Beton Kreisel 1100 m², Einlaufschächte ca. 25 Stk., Kontrollschächte ca. 12 Stk., temporäre Verstärkung der Wynabrücke mit GFK Lamellen 10 m.

Besonderheiten: Bauen unter intensivem Innerortsverkehr, innerstädtisch, 15'000 DTV Tiefbau, Strassenbau, Betonkreisel, Brückenbau, Abdichtungen

